



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI-RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023

ANEXO – EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO FINAL

Itens, quantidades e valores discriminados:

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2023 | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| DETENTORA DA ATA: GRM CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE AR | | | | | |
| CONDICIONADO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.121.980/0001-74 | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | UNID. | VALOR UNIT. (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1. | Manutenção preventiva completa de ar condicionado de 9000 a 12000 BTUS, incluindo: 1. Desmontagem da unidade interna 2. Limpeza no evaporador (radiador), turbina, chassi do evaporador com produtos adequados para eliminar fungos, bactérias e ácaros; 3. Desmontagem da unidade externa, limpeza no condensador (radiador), hélice do ventilador, chassi do condensador, suporte, carenagens (latarias), fitas de acabamento na tubulação; 4. Substituição do isolamento térmico, se necessário; Conferência da carga de gás, com recarga de gás quando necessário, e conferência da potência dos capacitores. | 1000 | UNID | 155,89 | 155.890,00 |
| 2. | Manutenção preventiva completa de ar condicionado de 18000, 22000 e 24000 BTUS, incluindo: 1. Desmontagem da unidade interna 2. Limpeza no evaporador (radiador), turbina, chassi do evaporador com produtos adequados para eliminar fungos, bactérias e ácaros; 3. Desmontagem da unidade externa, limpeza no condensador (radiador), hélice do ventilador, chassi do condensador, suporte, carenagens (latarias), fitas de acabamento na tubulação; 4. Substituição do isolamento térmico, se necessário; Conferência da carga de gás, com recarga de gás quando necessário, e conferência da potência dos capacitores. | 1000 | UNID | 175,79 | 175.790,00 |





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|-------------------|
| 3. | Manutenção preventiva completa de ar condicionado de 30000 BTUS, incluindo: 1. Desmontagem da unidade interna 2. Limpeza no evaporador (radiador), turbina, chassi do evaporador com produtos adequados para eliminar fungos, bactérias e ácaros; 3. Desmontagem da unidade externa, limpeza no condensador (radiador), hélice do ventilador, chassi do condensador, suporte, carenagens (latarias), fitas de acabamento na tubulação; 4. Substituição do isolamento térmico, se necessário; Conferência da carga de gás, com recarga de gás quando necessário, e conferência da potência dos capacitores. | 1000 | UNID | 219,89 | 219.890,00 |
| 4. | Manutenção preventiva completa de ar condicionado de 36000 BTUS 1. Desmontagem da unidade interna 2. Limpeza no evaporador (radiador), turbina, chassi do evaporador com produtos adequados para eliminar fungos, bactérias e ácaros; 3. Desmontagem da unidade externa, limpeza no condensador (radiador), hélice do ventilador, chassi do condensador, suporte, carenagens (latarias), fitas de acabamento na tubulação; 4. Substituição do isolamento térmico, se necessário; Conferência da carga de gás, com recarga de gás quando necessário, e conferência da potência dos capacitores. | 1000 | UNID | 238,89 | 238.890,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | R\$ 790.460,00 | |

Publicação: em 04/04/2023, conforme Lei Municipal nº 3.420/2012.

Validade: 12 meses a contar da data de publicação, ou seja, de 04/04/2023 a 03/04/2024.

ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda

