

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

01/03/2018
Página 1 de 2

Obra: T112017 - TÉRREO-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO-2017
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Endereço: RUA OSVALDO ARANHA,1790
Cidade: TAQUARI

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
.1 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM	12,00 M	2.981,76	0,00	2.981,76
.2 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE	3,90 M3	670,41	300,30	970,71
.3 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	3,90 M3	0,00	236,85	236,85
.4 DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINES DE DIVISORIAS DE MADEIRA	250,00 M2	2.460,00	7.462,50	9.922,50
.5 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	400,00 M	1.012,00	2.912,00	3.924,00
.6 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	150,00 UN	481,50	1.527,00	2.008,50
.7 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	105,00 M2	0,00	955,50	955,50
		7.605,67	13.394,15	20.999,82
Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		7.605,67	13.394,15	20.999,82
2. PISOS				
.1 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	46,57 M2	585,85	956,55	1.542,40
.2 PISO PORCELANATO-60X60CM-CLASSE A-ACETINADO ARG. COLANTE SOB COLADO SOBRE PISO GRANITINA EXISTENTE	846,00 M2	87.434,10	11.886,30	99.320,40
.3 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	190,00 M	2.373,10	4.624,60	6.997,70
		90.393,05	17.467,45	107.860,50
Total de PISOS		90.393,05	17.467,45	107.860,50
3. ALVENARIAS				
.1 ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8	100,26 M2	6.747,50	4.960,86	11.708,36
		6.747,50	4.960,86	11.708,36
Total de ALVENARIAS		6.747,50	4.960,86	11.708,36
4. DIVISÓRIAS				
.1 PLACA GRANITO DIVISÓRIA MICTÓRIOS	1,20 M2	186,35	61,66	248,01
.2 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA	547,10 M2	46.777,05	0,00	46.777,05
.3 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	49,20 M2	2.332,08	876,25	3.208,33
		49.295,48	937,91	50.233,39
Total de DIVISÓRIAS		49.295,48	937,91	50.233,39
5. REVESTIMENTOS				
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	120,26 M2	329,51	915,18	1.244,69
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+10%CI-15MM(EXT)	120,26 M2	456,99	2.651,73	3.108,72
.3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)	120,26 M2	257,36	2.242,85	2.500,21
.4 RECUPERAÇÃO REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM	85,00 M2	453,05	2.978,40	3.431,45
.5 REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	215,36 M2	6.482,34	2.625,24	9.107,58
		7.979,25	11.413,40	19.392,65
Total de REVESTIMENTOS		7.979,25	11.413,40	19.392,65
6. ESQUADRIAS				
.1 PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM	33,00 CJ	12.333,75	0,00	12.333,75
.2 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO	2,50 M2	1.104,88	127,48	1.232,36
.3 VIDRO TEMPERADO 6MM COLOCADO COM NEOPRENE	2,00 M2	562,50	159,50	722,00
.4 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE	73,70 M2	6.080,25	5.877,58	11.957,83
		20.081,38	6.164,56	26.245,94
Total de ESQUADRIAS		20.081,38	6.164,56	26.245,94
7. FORRO				
.1 FORRO MINERAL AMF BRANCO 13 MM COLOCADO	846,00 M2	51.885,18	31.970,34	83.855,52
		51.885,18	31.970,34	83.855,52
Total de FORRO		51.885,18	31.970,34	83.855,52
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
.1 BACIA SANITARIA DECA VOGUE CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	9,00 UN	5.260,95	1.282,05	6.543,00
.2 LAVATORIO DE LOUCA DECA VOGUE COM COLUNA	6,00 UN	5.636,94	641,04	6.277,98
.3 MITORIO DE DECA VOGUE LOUCA SIFONADO COM METAIS	3,00 UN	1.780,65	341,88	2.122,53
.4 CONJUNTO DE APOIO PNE SANITÁRIOS	4,00 UN	3.487,72	398,84	3.886,56
.5 PAPELEIRA METALICA	9,00 UN	293,40	54,72	348,12
.6 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)	7,00 UN	994,98	174,58	1.169,56
.7 TORNEIRA P/PIA TANQUE (FABRIMAR 1158)	1,00 UN	65,09	24,94	90,03
.8 ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO	4,00 CJ	220,84	68,56	289,40
.9 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")	4,00 UN	564,84	99,76	664,60
.10 REGISTRO GAVETA BRUTO 2" 50MM	4,00 UN	424,80	128,16	552,96
.11 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	30,00 M	114,00	160,20	274,20

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

01/03/2018
Página 2 de 2

Obra: T112017 - TÉRREO-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO-2017
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Endereço: RUA OSVALDO ARANHA,1790
Cidade: TAQUARI

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
.12 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	10,00 UN	24,10	71,30	95,40
.13 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	10,00 UN	15,30	71,30	86,60
.14 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	30,00 M	396,90	267,30	664,20
.15 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	10,00 UN	94,90	106,80	201,70
.16 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	4,00 UN	96,24	71,32	167,56
.17 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	30,00 M	234,30	320,40	554,70
.18 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.	10,00 UN	94,80	106,80	201,60
.19 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.	10,00 UN	81,50	124,60	206,10
.20 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	30,00 M	369,90	534,90	904,80
.21 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.	10,00 UN	182,50	178,30	360,80
.22 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM.	10,00 UN	180,10	195,80	375,90
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		20.614,75	5.423,55	26.038,30
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	1,00 UN	195.304,78	72.372,86	267.677,64
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA		195.304,78	72.372,86	267.677,64
10. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL				
.1 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	1,00 UN	12.500,00	6.250,00	18.750,00
Total de RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		12.500,00	6.250,00	18.750,00
11. PINTURA				
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	177,00 M2	253,11	1.548,75	1.801,86
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	616,00 M2	4.989,60	9.603,44	14.593,04
Total de PINTURA		5.242,71	11.152,19	16.394,90
12. PPCI				
.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", AD APTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00 UN	1.100,46	116,09	1.216,55
.2 MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2"X30M	2,00 CJ	505,00	0,00	505,00
.3 MANGOTINHO 1"	30,00 M	721,80	373,80	1.095,60
.4 EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO ABC SUPORTE E PLACAS-10KG	4,00 UN	975,00	49,40	1.024,40
.5 PLACAS DIVERSAS/SAÍDA,ROTAS,ESCADAS,NÃO FUME,PERIGO	25,00 UN	625,00	0,00	625,00
.6 REGISTRO GLOBO ANG. RECALQUE 450 2 1/2" P/REGISTRO	1,00 UN	138,98	40,95	179,93
.7 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 63MM(2 1/2") PARA 1" MANGOTINHO	1,00 UN	333,33	28,49	361,82
.8 ESGUICHO C/REQUINTE 1/2" 13MM	2,00 UN	352,76	64,08	416,84
.9 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W	6,00 CJ	3.120,00	191,58	3.311,58
.10 SISTEMA ALARME INCÊNDIO COM DETECÇÃO OPTICO FUMAÇA	1,00 VB	11.875,00	0,00	11.875,00
Total de PPCI		19.747,33	864,39	20.611,72
TOTAL DO ORÇAMENTO		487.397,08	182.371,66	669.768,74