

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

01/03/2018
Página 1 de 2Obra: 3º112017 - 3º PAVIMENTO-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO-2017
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIEndereço: RUA OSVALDO ARANHA,1790
Cidade: TAQUARI

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
.1 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM	12,00 M	2.981,76	0,00	2.981,76
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20MM)	3,28 M2	0,00	58,55	58,55
.3 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	3,28 M3	0,00	199,19	199,19
		2.981,76	257,74	3.239,50
Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		2.981,76	257,74	3.239,50
2. PISOS				
.1 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	566,80 M2	7.130,34	11.211,30	18.341,64
.2 PISO PORCELANATO-60X60CM-CLASSE A-ACETINADO ARG. COLANTE	566,80 M2	58.578,78	7.963,54	66.542,32
.3 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	164,20 M	2.050,86	3.996,63	6.047,49
		67.759,98	23.171,47	90.931,45
Total de PISOS		67.759,98	23.171,47	90.931,45
3. ALVENARIAS				
.1 ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8	2,65 M2	178,35	131,12	309,47
		178,35	131,12	309,47
Total de ALVENARIAS		178,35	131,12	309,47
4. DIVISÓRIAS				
.1 PLACA GRANITO DIVISÓRIA MICTÓRIOS	0,80 M2	124,23	41,10	165,33
.2 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA	479,09 M2	40.962,20	0,00	40.962,20
.3 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	65,95 M2	3.126,03	1.174,57	4.300,60
		44.212,46	1.215,67	45.428,13
Total de DIVISÓRIAS		44.212,46	1.215,67	45.428,13
5. REVESTIMENTOS				
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	4,30 M2	11,78	32,72	44,50
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+10%CI-15MM(EXT)	4,30 M2	16,34	94,82	111,16
.3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)	4,30 M2	9,20	80,20	89,40
.4 RECUPERAÇÃO REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM	25,00 M2	133,25	876,00	1.009,25
.5 REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	113,63 M2	3.420,26	1.385,15	4.805,41
		3.590,83	2.468,89	6.059,72
Total de REVESTIMENTOS		3.590,83	2.468,89	6.059,72
6. ESQUADRIAS				
.1 PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM	19,00 CJ	7.101,25	0,00	7.101,25
.2 PORTA CORTA-FOGO COM MOLA PARA FECHAMENTO	1,00 CJ	1.078,63	175,06	1.253,69
.3 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO	2,50 M2	1.104,88	127,48	1.232,36
.4 VIDRO TEMPERADO 6MM COLOCADO COM NEOPRENE	146,40 M2	41.175,00	11.675,40	52.850,40
.5 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE	66,50 M2	5.486,25	5.303,38	10.789,63
		55.946,01	17.281,32	73.227,33
Total de ESQUADRIAS		55.946,01	17.281,32	73.227,33
7. FORRO				
.1 FORRO MINERAL AMF BRANCO 13 MM COLOCADO	571,00 M2	35.019,43	21.578,09	56.597,52
		35.019,43	21.578,09	56.597,52
Total de FORRO		35.019,43	21.578,09	56.597,52
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
.1 BACIA SANITARIA DECA VOGUE CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	3,00 UN	1.753,65	427,35	2.181,00
.2 LAVATORIO DE LOUCA DECA VOGUE COM COLUNA	3,00 UN	2.818,47	320,52	3.138,99
.3 MITORIO DE DECA VOGUE LOUCA SIFONADO COM METAIS	1,00 UN	593,55	113,96	707,51
.4 CONJUNTO DE APOIO PNE SANITÁRIOS	3,00 UN	2.615,79	299,13	2.914,92
.5 PAPELEIRA METALICA	3,00 UN	97,80	18,24	116,04
.6 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)	3,00 UN	426,42	74,82	501,24
.7 TORNEIRA P/PIA TANQUE (FABRIMAR 1158)	1,00 UN	65,09	24,94	90,03
.8 ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO	4,00 CJ	220,84	68,56	289,40
.9 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")	4,00 UN	564,84	99,76	664,60
.10 REGISTRO GAVETA BRUTO 2" 50MM	4,00 UN	424,80	128,16	552,96
.11 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	30,00 M	114,00	160,20	274,20
.12 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	10,00 UN	24,10	71,30	95,40
.13 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	10,00 UN	15,30	71,30	86,60
.14 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	18,00 M	238,14	160,38	398,52
.15 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM				

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

01/03/2018
Página 2 de 2

Obra: 3º112017 - 3º PAVIMENTO-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO-2017
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Endereço: RUA OSVALDO ARANHA,1790
Cidade: TAQUARI

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
.16 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	10,00 UN	94,90	106,80	201,70
.17 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	4,00 UN	96,24	71,32	167,56
.18 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.	18,00 M	140,58	192,24	332,82
.19 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.	10,00 UN	94,80	106,80	201,60
.20 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	10,00 UN	81,50	124,60	206,10
.21 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.	18,00 M	221,94	320,94	542,88
.22 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM.	10,00 UN	182,50	178,30	360,80
	10,00 UN	180,10	195,80	375,90
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		11.065,35	3.335,42	14.400,77
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	1,00 UN	158.864,09	56.663,89	215.527,98
.2 TRANSF. TRIFASICO 500 KVA - 60HZ E ADEQ. ENTRADA ENERGIA	1,00 UN	32.462,50	2.483,25	34.945,75
.3 PROJETO E ENCAMINHAMENTO PARA APROVAÇÃO CONCESSIONÁRIA E ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE DE FORMA A ATENDER TODA DEMANDA DO PRÉDIO	1,00 UN	12.237,50	1.064,25	13.301,75
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA		203.564,09	60.211,39	263.775,48
10. PINTURA				
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	970,24 M2	1.387,44	8.489,60	9.877,04
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	970,24 M2	7.858,94	15.126,04	22.984,98
Total de PINTURA		9.246,38	23.615,64	32.862,02
12. PPCI				
.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", AD APTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00 UN	1.100,46	116,09	1.216,55
.2 MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2"X30M	2,00 CJ	505,00	0,00	505,00
.3 MANGOTINHO 1"	30,00 M	721,80	373,80	1.095,60
.4 EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO ABC SUPORTE E PLACAS-10KG	4,00 UN	975,00	49,40	1.024,40
.5 PLACAS DIVERSAS/SAÍDA,ROTAS,ESCADAS,NÃO FUME,PERIGO	25,00 UN	625,00	0,00	625,00
.6 REGISTRO GLOBO ANG. RECALQUE 450 2 1/2" P/REGISTRO	1,00 UN	138,98	40,95	179,93
.7 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 63MM(2 1/2") PARA 1" MANGOTINHO	1,00 UN	333,33	28,49	361,82
.8 ESGUICHO C/REQUINTE 1/2" 13MM	2,00 UN	352,76	64,08	416,84
.9 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W	6,00 CJ	3.120,00	191,58	3.311,58
.10 SISTEMA ALARME INCÊNDIO COM DETECÇÃO OPTICO FUMAÇA	1,00 VB	11.875,00	0,00	11.875,00
Total de PPCI		19.747,33	864,39	20.611,72
TOTAL DO ORÇAMENTO		453.311,97	154.131,14	607.443,11