

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

01/03/2018
Página 1 de 2

Obra: 1º112017 - 1º PAVIMENTO-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO-2017
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO,1790
Cidade: TAQUARI

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
.1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE	1,50 M3	257,85	115,50	373,35
.2 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	1,50 M3	0,00	91,10	91,10
		257,85	206,60	464,45
Total de DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		257,85	206,60	464,45
2. PISOS				
.1 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	566,80 M2	7.130,34	11.642,07	18.772,41
.2 PISO PORCELANATO-60X60CM-CLASSE A-ACETINADO ARG. COLANTE	566,80 M2	58.578,78	7.963,54	66.542,32
.3 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM	190,00 M	2.373,10	4.624,60	6.997,70
		68.082,22	24.230,21	92.312,43
Total de PISOS		68.082,22	24.230,21	92.312,43
3. ALVENARIAS				
.1 ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8	120,26 M2	8.093,50	5.950,46	14.043,96
		8.093,50	5.950,46	14.043,96
Total de ALVENARIAS		8.093,50	5.950,46	14.043,96
4. DIVISÓRIAS				
.1 PLACA GRANITO DIVISÓRIA MICTÓRIOS	1,20 M2	186,35	61,66	248,01
.2 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA	384,97 M2	32.914,94	0,00	32.914,94
.3 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	58,75 M2	2.784,75	1.046,34	3.831,09
.4 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM	12,00 M	2.981,76	0,00	2.981,76
		38.867,80	1.108,00	39.975,80
Total de DIVISÓRIAS		38.867,80	1.108,00	39.975,80
5. REVESTIMENTOS				
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	120,26 M2	329,51	915,18	1.244,69
.2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+10%CI-15MM(EXT)	120,26 M2	456,99	2.651,73	3.108,72
.3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM(INT)	120,26 M2	257,36	2.242,85	2.500,21
.4 RECUPERAÇÃO REBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP10MM	85,00 M2	453,05	2.978,40	3.431,45
.5 REVEST. CERÂMICO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB.	215,36 M2	6.482,34	2.625,24	9.107,58
		7.979,25	11.413,40	19.392,65
Total de REVESTIMENTOS		7.979,25	11.413,40	19.392,65
6. ESQUADRIAS				
.1 PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM	25,00 CJ	9.343,75	0,00	9.343,75
.2 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO	2,50 M2	1.104,88	127,48	1.232,36
.3 VIDRO TEMPERADO 6MM COLOCADO COM NEOPRENE	2,00 M2	562,50	159,50	722,00
.4 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE	28,14 M2	2.321,55	2.244,17	4.565,72
		13.332,68	2.531,15	15.863,83
Total de ESQUADRIAS		13.332,68	2.531,15	15.863,83
7. FORRO				
.1 FORRO MINERAL AMF BRANCO 13 MM COLOCADO	571,00 M2	35.019,43	21.578,09	56.597,52
		35.019,43	21.578,09	56.597,52
Total de FORRO		35.019,43	21.578,09	56.597,52
8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
.1 BACIA SANITARIA DECA VOGUE CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO	9,00 UN	5.260,95	1.282,05	6.543,00
.2 LAVATORIO DE LOUCA DECA VOGUE COM COLUNA	6,00 UN	5.636,94	641,04	6.277,98
.3 MITORIO DE DECA VOGUE LOUCA SIFONADO COM METAIS	3,00 UN	1.780,65	341,88	2.122,53
.4 CONJUNTO DE APOIO PNE SANITÁRIOS	4,00 UN	3.487,72	398,84	3.886,56
.5 PAPELEIRA METALICA	9,00 UN	293,40	54,72	348,12
.6 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)	7,00 UN	994,98	174,58	1.169,56
.7 TORNEIRA P/PIA TANQUE (FABRIMAR 1158)	1,00 UN	65,09	24,94	90,03
.8 ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO	4,00 CJ	220,84	68,56	289,40
.9 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")	4,00 UN	564,84	99,76	664,60
.10 REGISTRO GAVETA BRUTO 2" 50MM	4,00 UN	424,80	128,16	552,96
.11 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	30,00 M	114,00	160,20	274,20
.12 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	10,00 UN	24,10	71,30	95,40
.13 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	10,00 UN	15,30	71,30	86,60
.14 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	30,00 M	396,90	267,30	664,20
.15 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	10,00 UN	94,90	106,80	201,70
.16 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM				

Planilha de Orçamento SINTÉTICA

01/03/2018
Página 2 de 2

Obra: 1º112017 - 1º PAVIMENTO-REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO-2017
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO,1790
Cidade: TAQUARI

Item/Descrição	Qtd. Un	Material	Mão-de-Obra	Total
.17 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	4,00 UN	96,24	71,32	167,56
.18 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.	30,00 M	234,30	320,40	554,70
.19 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM.	10,00 UN	94,80	106,80	201,60
.20 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	10,00 UN	81,50	124,60	206,10
.21 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.	30,00 M	369,90	534,90	904,80
.22 TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM.	10,00 UN	182,50	178,30	360,80
	10,00 UN	180,10	195,80	375,90
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		20.614,75	5.423,55	26.038,30
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	1,00 UN	112.051,24	46.443,96	158.495,20
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA		112.051,24	46.443,96	158.495,20
10. PINTURA				
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	970,24 M2	1.387,44	8.489,60	9.877,04
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	970,24 M2	7.858,94	15.126,04	22.984,98
Total de PINTURA		9.246,38	23.615,64	32.862,02
12. PPCI				
.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", AD APTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00 UN	1.100,46	116,09	1.216,55
.2 MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2"X30M	2,00 CJ	505,00	0,00	505,00
.3 MANGOTINHO 1"	30,00 M	721,80	373,80	1.095,60
.4 EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO ABC SUPORTE E PLACAS-10KG	6,00 UN	1.462,50	74,10	1.536,60
.5 PLACAS DIVERSAS/SAÍDA,ROTAS,ESCADAS,NÃO FUME,PERIGO	25,00 UN	625,00	0,00	625,00
.6 REGISTRO GLOBO ANG. RECALQUE 450 2 1/2" P/REGISTRO	1,00 UN	138,98	40,95	179,93
.7 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 63MM(2 1/2") PARA 1" MANGOTINHO	1,00 UN	333,33	28,49	361,82
.8 ESGUICHO C/REQUINTE 1/2" 13MM	2,00 UN	352,76	64,08	416,84
.9 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W	6,00 CJ	3.120,00	191,58	3.311,58
.10 SISTEMA ALARME INCÊNDIO E DETECÇÃO FUMAÇA ÓPTICO	1,00 VB	0,00	11.875,00	11.875,00
Total de PPCI		8.359,83	12.764,09	21.123,92
13. FACHADAS E ENTRADA PREFEITURA				
.1 REVEST. FACHADA PORCEL. FOSC CLAS. A- 60X60CM-ARGAM. COLANTE	85,47 M2	8.833,32	1.200,85	10.034,17
.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	101,50 M	2.369,01	1.177,40	3.546,41
.3 PISO BASALTO POLIDO 46X46-ARG.CI-AR 1:4-3CM	248,58 M2	48.706,77	6.808,61	55.515,38
.4 ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC.	175,00 M2	5.206,25	1.058,75	6.265,00
.5 ARVORE ORNAMENTAL INCLUSIVE PLANTIO	10,00 UN	966,30	151,80	1.118,10
.6 ARBUSTO ORNAMENTAL INCLUSIVE PLANTIO	10,00 UN	251,90	98,80	350,70
.7 PAVIMENTACAO COM SEIXO ROLADO EM JARDIM	16,00 M2	1.350,08	219,20	1.569,28
.8 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S-FAIXAS FACHADA	216,00 M2	1.749,60	3.367,44	5.117,04
Total de FACHADAS E ENTRADA PREFEITURA		69.433,23	14.082,85	83.516,08
TOTAL DO ORÇAMENTO		391.338,16	169.348,00	560.686,16