

Planilha de Orçamento

Reforma de Pontes sobre as Estradas TK-38, TK-49 e TQ-10

SINAPI DATA BASE - Julho/2020 - Sem Desoneração

Área:

BDI da obra:

20.48%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 112,66%(HORA) 70,28%(MÊS)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Mão de Obra (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de Pontes sobre Rua TK-38, TK-49 e TQ-10							26,465.23
1. Reforma							26,465.23
1.1	PESQUISA		TROCA DE SETE MADRES EM EUCALIPTO ROLIÇO Ø=600MM DE 4,20 X 7M. COLOCA DE PRANCHAS DE EUCALIPTO SOBRE AS MADRES DE 4,20X7X0,07M. COLOCA DE DOIS TRILHOS DE 0,80X7M SOBRE AS PRANCHAS.	UN	2.00	8,542.49	17,084.98
1.2	PESQUISA		TROCA DE SETE MADRES EM EUCALIPTO ROLIÇO Ø=600MM DE 4,20X7M. COLOCA DE PRANCHAS DE EUCALIPTO SOBRE AS MADRES DE 4,20X10X0,07M. COLOCA DE DOIS TRILHOS DE 0,80MX10M SOBRE AS PRANCHAS.	UN	1.00	9,380.25	9,380.25

Taquari, 02 de Setembro de 2020

Eng. Civil Sérgio Vinicius Noschang CREA RS 152279