

## Planilha de Orçamento

Obra: Fechamento do Refeitório da obra Próinfância - tipo 2 - EMEI Carlos Salzano Vieira da Cunha

Endereço: Rua Dealmo dos Reis, bairro Colônia 20 - Município de Taquari/RS

SINAPI data base - Abril/2021- Sem Desoneração

Área envolvida: Refeitório da EMEI

BDI 22,78% %

Encargos Sociais: Horista: 110,61 % Mensalista: 68,86%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$ UNITÁRIO (SEM BDI)			R\$ UNITÁRIO (COM BDI)			SINAPI
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
.1	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	2,00	324,52	57,27	381,79	796,89	140,63	937,52	COMPOSIÇÃO 1
	<b>Total de SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>796,89</b>	<b>140,63</b>	<b>937,52</b>	
<b>2</b>	<b>FECHAMENTO DO REFEITÓRIO</b>									
.1	JANELA EM ALUMÍNIO COM QUATRO FOLHAS DE CORRER E UMA FOLHA FIXA (CENTRAL), BANDEIRA INFERIOR FIXA, ABERTURA SUPERIOR MAXIM-AR, CONFORME PROJETO (VER DETALHE E1). DIMENSÕES EM CM: 595X265. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	31,53	506,60	38,13	544,73	19.611,73	1.476,15	21.087,88	94569
.2	JANELA EM ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS DE CORRER, ABERTURA SUPERIOR MAXIM-AR, CONFORME PROJETO (VER DETALHE E2). DIMENSÕES EM CM: 253X220. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	22,26	506,60	38,13	544,73	13.845,77	1.042,15	14.887,92	94569
.3	JANELA EM ALUMÍNIO COM QUATRO FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS DE ABRIR (CENTRAL), BANDEIRA INFERIOR FIXA ONDE TEM AS FOLHAS DE CORRER, ABERTURA SUPERIOR MAXIM-AR, CONFORME PROJETO (VER DETALHE E3). DIMENSÕES EM CM: 615X255. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	31,36	506,60	38,13	544,73	19.505,99	1.468,19	20.974,18	94569
.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	72,60	221,01	39,00	260,01	19.700,32	3.476,53	23.176,84	102180
.5	ADESIVAGEM EM VIDRO NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	7,64	68,75	9,37	78,12	644,86	87,94	732,80	PESQUISA
	<b>Total de FECHAMENTO DO REFEITÓRIO</b>						<b>73.308,66</b>	<b>7.550,96</b>	<b>80.859,62</b>	
	<b>Custo TOTAL ITENS INCLUÍDOS</b>						<b>74.105,55</b>	<b>7.691,59</b>	<b>81.797,14</b>	

Taquari, 27 de maio de 2021.

Sergio Vinicius Noschang  
Engenheiro Civil - CREA RS 152282