

Planilha Orçamentária
REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL (VIDROS)

SINAPI DATA BASE - 09/2022 - Sem Desoneração

Área: 1792,24 m²

BDI da obra: 20,34%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 111,10%(HORA) 69,16%(MÊS)

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R\$)			PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R\$)			PREÇO DO SERVIÇO C/BDI (R\$)		
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	CUSTO TOTAL
1		DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS (SUBSOLO)											
1.1	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	77,37	302,47	53,45	355,92	363,99	64,32	428,31	28.162,09	4.976,57	33.138,66
1.2	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5	1.676,72	103,35	1.780,07	2.017,76	124,37	2.142,14	10.088,82	621,86	10.710,68
1.3	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	1.479,53	130,29	1.609,82	1.780,47	156,79	1.937,26	1.780,47	156,79	1.937,26
1.4	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	18	778,69	52,91	831,60	937,08	63,67	1.000,75	16.867,36	1.146,09	18.013,45
		SUBTOTAL DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS (SUBSOLO)									56.898,74	6.901,31	63.800,06
2		DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS (TÉRREO)											
2.1	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	419,1	333,09	45,03	378,12	400,84	54,19	455,03	167.992,26	22.710,65	190.702,91
2.2	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	12	1.618,67	5,31	1.623,98	1.947,91	6,39	1.954,30	23.374,89	76,68	23.451,57
2.3	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2	3.355,88	214,76	3.570,64	4.038,47	258,44	4.296,91	8.076,93	516,88	8.593,82
2.4	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	10	778,69	52,91	831,60	937,08	63,67	1.000,75	9.370,76	636,72	10.007,47
2.5	113018	PORTA VIDRO AUTOM. REGULA VELOCIDADE COM SIST. ANTIPANICO	M2	11,5	2.578,38	147,34	2.725,72	3.102,82	177,30	3.280,13	35.682,46	2.039,00	37.721,46
		SUBTOTAL DIVISÓRIAS/ESQUADRIAS (TÉRREO)									244.497,29	25.979,93	270.477,23
		TOTAL VIDROS									301.396,03	32.881,25	334.277,28

Taquari, 29 dezembro 2022

Responsável Técnico
ENGENHEIRO CIVIL FLÁVIO DE ANDRADE
CREA RS 111653