



**PREFEITURA  
DE TAQUARI**

Município de Taquari / RS  
 Endereço: VRS 868, S/N  
 Rua: REFORMA EMERGENCIAL DA EMEF TIMÓTHEO JUNQUEIRA DOS  
 NAPI data base - Março/2024 - Sem Desoneração  
 encargos Sociais: 69,79% (Mensalista) 112,88% (Horista)

BDI 20,34%

Item/Descrição	Qtid	Un	R\$ Unitário (sem BDI)			R\$ Unitário (com BDI)			R\$ Total			Código SINAPI
			Material	M. Obra	Total	Material	M. Obra	Total	Material	M. Obra	Total	
<b>DEMOLIÇÕES</b>												
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	515,00	M2	R\$ 0,85	R\$ 2,80	R\$ 3,65	R\$ 1,02	R\$ 3,37	R\$ 4,39	R\$ 526,78	R\$ 1.735,30	R\$ 2.262,08	97647
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	515,00	M2	R\$ 1,88	R\$ 6,01	R\$ 7,89	R\$ 2,26	R\$ 7,23	R\$ 9,49	R\$ 1.165,13	R\$ 3.724,70	R\$ 4.889,83	97650
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	205,45	M2	R\$ 0,44	R\$ 1,71	R\$ 2,15	R\$ 0,53	R\$ 2,06	R\$ 2,59	R\$ 108,78	R\$ 422,77	R\$ 531,55	97640
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	31,91	M2	R\$ 2,35	R\$ 7,47	R\$ 9,82	R\$ 2,83	R\$ 8,99	R\$ 11,82	R\$ 90,24	R\$ 286,85	R\$ 377,09	97644
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	29,75	M2	R\$ 5,73	R\$ 17,79	R\$ 23,52	R\$ 6,90	R\$ 21,41	R\$ 28,30	R\$ 205,14	R\$ 636,90	R\$ 842,04	97633
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6	UNID.	R\$ 3,04	R\$ 10,28	R\$ 13,32	R\$ 3,66	R\$ 12,37	R\$ 16,03	R\$ 21,95	R\$ 74,22	R\$ 96,17	97663
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	124,87	M3	R\$ 7,97	R\$ 1,84	R\$ 9,81	R\$ 9,59	R\$ 2,21	R\$ 11,81	R\$ 1.197,64	R\$ 276,49	R\$ 1.474,13	100981
<b>COBERTURA</b>												
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	515,00	M2	R\$ 12,13	R\$ 3,95	R\$ 16,08	R\$ 14,60	R\$ 4,75	R\$ 19,35	R\$ 7.517,57	R\$ 2.448,01	R\$ 9.965,58	92543
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	515,00	M2	R\$ 47,64	R\$ 5,76	R\$ 53,40	R\$ 57,33	R\$ 6,93	R\$ 64,26	R\$ 29.524,93	R\$ 3.569,76	R\$ 33.094,69	94210
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	47,00	M	R\$ 83,80	R\$ 2,55	R\$ 86,35	R\$ 100,84	R\$ 3,07	R\$ 103,91	R\$ 4.739,71	R\$ 144,22	R\$ 4.883,93	94223
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	205,45	M2	R\$ 63,35	R\$ 18,49	R\$ 81,84	R\$ 76,24	R\$ 22,25	R\$ 98,49	R\$ 15.662,56	R\$ 4.571,44	R\$ 20.234,00	96485
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	168,25	M	R\$ 8,58	R\$ 5,61	R\$ 14,19	R\$ 10,33	R\$ 6,75	R\$ 17,08	R\$ 1.737,21	R\$ 1.135,86	R\$ 2.873,07	96121
<b>PORTA INTERNA</b>												
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	20	UNID.	R\$ 1.152,63	R\$ 15,61	R\$ 1.168,24	R\$ 1.387,07	R\$ 18,79	R\$ 1.405,86	R\$ 27.741,49	R\$ 375,70	R\$ 28.117,19	90790
<b>Total de DEMOLIÇÕES</b>									<b>R\$ 3.315,66</b>	<b>R\$ 7.157,23</b>	<b>R\$ 10.472,89</b>	
<b>Total de COBERTURA</b>									<b>R\$ 59.181,98</b>	<b>R\$ 11.869,29</b>	<b>R\$ 71.051,27</b>	

h

