

COMPOSIÇÃO	1	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE DRENO, EM LONA PLÁSTICA.	M2	COEFICIENTE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
INSUMO	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,040000	2,74	2,85
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	27,93	0,39
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00500	23,08	0,12
					Material	2,85
					Mão de obra	0,51
					TOTAL =	3,36

Taquari, 05 de dezembro de 2024

Flávio de Andrade

Engº Civil & Engº Segurança - CREA RS
111653